



Объем работ			
Наименование	Ед.	Объем работ в 1 кв.	Объем работ на 1эт.
Водоснабжения			
Трубопроводы из сшитого полиэтилена РЕХа	шт.	60	480
Теплоизоляция для трубопроводов ГВС и ХВС	шт.	60	480
Фитинги для трубы	шт.	57	456
Переключительные вентили, запорная арматура для ванны, раковины, стиральной машины, кухни	шт.	9	72
Расходные материалы для трубопроводов	шт.	1	8
Штробление перегородки под прокладку труб или возведение фальшстены со штроблением	шт.	1	8
Водоотведения			
Канализационная труба полипропилен Ø100	шт.	6	48
Отвод 45°	шт.	15	120
Расходные материалы для трубопровода	шт.	1	8
Штробление перегородки под прокладку труб или возведение фальшстены со штроблением	шт.	1	8
Канализационная труба полипропилен Ø50 (для СМ и ПМ Ø32)	шт.	8	64
Фитинги ПВХ	шт.	23	184
Расходные материалы для трубопровода канализации	шт.	1	8
Штробление перегородки под прокладку труб или возведение фальшстены со штроблением	шт.	1	8

- Подкающий трубопровод горячего водоснабжения
- Система хозяйственно-питьевого водоснабжения
- Канализация

Согласовано

Согласовано

Имя/подл. Подпи дата Взаимн/не

0,000=168,2

108/18-ГК-К2-АИ.БК				
Многофункциональный жилой комплекс в составе ТПУ "Дмитровская" по адресу г.Москва, Дмитровское шоссе, вл.1				
Изм.	Колуч.	Лист	№док	Подпись
Должность	ФИО			
Инженер ПТО	Кычанов Н			
Нач. Участка	Гелле К			
Корпус 1. Система водоснабжения и водоотведения			Стадия	Лист
План 16 этажа			ИД	16
Гимтас				
Формат А2				