

Объем работ			
Наименование	Ед.	Объем работ в 1 кв.	Объем работ на 1эт.
Водоснабжения			
Трубопроводы из сшитого полиэтилена РЕХс	шт.	60	480
Теплоизоляция для трубопроводов ГВС и ХВС	шт.	60	480
Фитинги для трубы	шт.	57	456
Переключительные вентили, запорная арматура для ванны, раковины, стиральной машины, кухни	шт.	9	72
Расходные материалы для трубопроводов	шт.	1	8
Штробление перегородки под прокладку труб или возведение фальшстены со штроблением	шт.	1	8
Водоотведения			
Канализационная труба полипропилен Ø100	шт.	6	48
Отвод 45°	шт.	15	120
Расходные материалы для трубопровода	шт.	1	8
Штробление перегородки под прокладку труб или возведение фальшстены со штроблением	шт.	1	8
Канализационная труба полипропилен Ø50 (для СМ и ПМ Ø32)	шт.	8	64
Фитинги ПВХ	шт.	23	184
Расходные материалы для трубопровода канализации	шт.	1	8
Штробление перегородки под прокладку труб или возведение фальшстены со штроблением	шт.	1	8


- Подающий трубопровод горячего водоснабжения
- Система хозяйственно-питьевого водоснабжения
- Канализация

Согласовано

Согласовано

Имя/подл	
Подлг дата	
Взаимнв №	

0,000=168,2

108/18-ГК-К2-АИ.БК					
Многофункциональный жилой комплекс в составе ТПУ "Дмитровская" по адресу г.Москва, Дмитровское шоссе, вл.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата
Разработал	Кимсанов Н.				25.09.21
Проверил	Гюллю К.				25.09.21
Корпус 2. Система водоснабжения и водоотведения			Стадия	Лист	Листов
План 36 этажа			ИД	36	
					
www.gimtas.ru					
Формат А2					